

10 21 Compartments and Cubicles

10 21 13 – Toilet Compartments

10 21 13.19 Plastic Toilet Compartments		Crew	Daily Output	Labor-Hours	Unit	Material	2022 Bare Costs		Total	Total Incl O&P
							Labor	Equipment		
1050	Phenolic	2 Carp	5	3.200	Ea.	1,025	180		1,205	1,400
1060	Polymer plastic	"	5	3.200		995	180		1,175	1,375
1400	For handicap units, add					385			385	425
1610	Floor mounted									
1750	Phenolic	2 Carp	7	2.286	Ea.	820	129		949	1,100
1760	Polymer plastic	"	7	2.286		925	129		1,054	1,225
2100	For handicap units, add					365			365	400
2200	For juvenile units, deduct					45.50			45.50	50.50
2450	Floor mounted, headrail braced									
2550	Phenolic	2 Carp	6	2.667	Ea.	995	150		1,145	1,325
3600	Polymer plastic		6	2.667		380	150		530	645
3810	Entrance screen, polymer plastic, flr. mtd., 48"x58"		6	2.667		252	150		402	500
3820	Entrance screen, polymer plastic, flr. to clg pilaster, 48"x58"		6	2.667		252	150		402	500
6110	Urinal screen, polymer plastic, pilaster flush, 18" w		6	2.667		244	150		394	490
7110	Wall hung		6	2.667		138	150		288	375
7710	Flange mounted		6	2.667		221	150		371	465

10 21 13.40 Stone Toilet Compartments

0010	STONE TOILET COMPARTMENTS									
0100	Cubicles, ceiling hung, marble	2 Marb	2	8	Ea.	1,675	440		2,115	2,500
0600	For handicap units, add					122			122	134
0800	Floor & ceiling anchored, marble	2 Marb	2.50	6.400		1,700	350		2,050	2,400
1400	For handicap units, add					385			385	425
1600	Floor mounted, marble	2 Marb	3	5.333		1,075	294		1,369	1,625
2400	Floor mounted, headrail braced, marble	"	3	5.333		1,225	294		1,519	1,800
2900	For handicap units, add					335			335	365
4100	Entrance screen, floor mounted marble, 58" high, 48" wide	2 Marb	9	1.778		735	98		833	955
4600	Urinal screen, 18" wide, ceiling braced, marble	D-1	6	2.667		770	134		904	1,050
5100	Floor mounted, headrail braced									
5200	Marble	D-1	6	2.667	Ea.	660	134		794	925
5700	Pilaster, flush, marble		9	1.778		865	89		954	1,075
6200	Post braced, marble		9	1.778		845	89		934	1,075

10 21 14 – Toilet Compartment Components

10 21 14.13 Metal Toilet Compartment Components

0010	METAL TOILET COMPARTMENT COMPONENTS									
0100	Pilasters									
0110	Overhead braced, powder coated steel, 7" wide x 82" high	2 Carp	22.20	.721	Ea.	72	40.50		112.50	140
0120	Stainless steel		22.20	.721		166	40.50		206.50	243
0130	Floor braced, powder coated steel, 7" wide x 70" high		23.30	.687		109	38.50		147.50	178
0140	Stainless steel		23.30	.687		215	38.50		253.50	294
0150	Ceiling hung, powder coated steel, 7" wide x 83" high		13.30	1.203		118	67.50		185.50	231
0160	Stainless steel		13.30	1.203		293	67.50		360.50	420
0170	Wall hung, powder coated steel, 3" wide x 58" high		18.90	.847		83.50	47.50		131	163
0180	Stainless steel		18.90	.847		184	47.50		231.50	274
0200	Panels									
0210	Powder coated steel, 31" wide x 58" high	2 Carp	18.90	.847	Ea.	161	47.50		208.50	248
0220	Stainless steel		18.90	.847		480	47.50		527.50	600
0230	Powder coated steel, 53" wide x 58" high		18.90	.847		198	47.50		245.50	289
0240	Stainless steel		18.90	.847		575	47.50		622.50	705
0250	Powder coated steel, 63" wide x 58" high		18.90	.847		262	47.50		309.50	360
0260	Stainless steel		18.90	.847		690	47.50		737.50	830
0300	Doors									
0310	Powder coated steel, 24" wide x 58" high	2 Carp	14.10	1.135	Ea.	188	64		252	300