

09 21 Plaster and Gypsum Board Assemblies

09 21 16 – Gypsum Board Assemblies

09 21 16.33 Partition Wall		Crew	Daily Output	Labor-Hours	Unit	Material	2022 Bare Costs		Total	Total Incl O&M
							Labor	Equipment		
2400	6" wide	2 Carp	230	.070	S.F.	2.72	3.92		6.64	8.1
2600	Fire & water res., 2 layers, 1-1/2 hr., 2" x 4" studs, 16" OC		210	.076		2.67	4.29		6.96	9.1
2800	Metal studs, NLB, 25 ga., 16" OC, 3-5/8" wide		250	.064		2.54	3.60		6.14	8.1
3000	6" wide		230	.070		2.72	3.92		6.64	8.1
3200	5/8", interior, gypsum board, standard, tape & finish 2 sides									
3400	Installed on and including 2" x 4" wood studs, 16" OC	2 Carp	300	.053	S.F.	1.35	3		4.35	5.1
3600	24" OC		330	.048		1.19	2.73		3.92	5.1
3800	Metal studs, NLB, 25 ga., 16" OC, 3-5/8" wide		340	.047		1.22	2.65		3.87	5.1
4000	6" wide		320	.050		1.40	2.82		4.22	5.1
4200	24" OC, 3-5/8" wide		360	.044		1.06	2.50		3.56	4.1
4400	6" wide		340	.047		1.20	2.65		3.85	5.1
4800	Water resistant, on 2" x 4" wood studs, 16" OC		300	.053		1.69	3		4.69	6.1
5000	24" OC		330	.048		1.53	2.73		4.26	5.1
5200	Metal studs, NLB, 25 ga. 16" OC, 3-5/8" wide		340	.047		1.56	2.65		4.21	5.1
5400	6" wide		320	.050		1.74	2.82		4.56	6.1
5600	24" OC, 3-5/8" wide		360	.044		1.40	2.50		3.90	5.1
5800	6" wide		340	.047		1.54	2.65		4.19	5.1
6000	Fire resistant, 2 layers, 2 hr., on 2" x 4" wood studs, 16" OC		205	.078		2.19	4.39		6.58	8.1
6200	24" OC		235	.068		2.03	3.83		5.86	7.1
6400	Metal studs, NLB, 25 ga., 16" OC, 3-5/8" wide		245	.065		2.19	3.68		5.87	7.1
6600	6" wide		225	.071		2.24	4		6.24	8.1
6800	24" OC, 3-5/8" wide		265	.060		1.90	3.40		5.30	7.1
7000	6" wide		245	.065		2.04	3.68		5.72	7.1
7200	Fire & water resistant, 2 layers, 2 hr., 2" x 4" studs, 16" OC		205	.078		2.19	4.39		6.58	8.1
7400	24" OC		235	.068		2.03	3.83		5.86	7.1
7600	Metal studs, NLB, 25 ga., 16" OC, 3-5/8" wide		245	.065		2.06	3.68		5.74	7.1
7800	6" wide		225	.071		2.24	4		6.24	8.1
8000	24" OC, 3-5/8" wide		265	.060		1.90	3.40		5.30	7.1
8200	6" wide		245	.065		2.04	3.68		5.72	7.1
8600	1/2" blueboard, mesh tape both sides									
8620	Installed on and including 2" x 4" wood studs, 16" OC	2 Carp	300	.053	S.F.	1.49	3		4.49	6.1
8640	Metal studs, NLB, 25 ga., 16" OC, 3-5/8" wide		340	.047		1.36	2.65		4.01	5.1
8660	6" wide		320	.050		1.54	2.82		4.36	5.1
8800	Hospital security partition, 5/8" fiber reinf. high abuse gyp. bd.									
8810	Mtl. studs, NLB, 20 ga., 16" OC, 3-5/8" wide, w/sec. mesh, gyp. bd.	2 Carp	208	.077	S.F.	6.30	4.33		10.63	13.1
9000	Exterior, 1/2" gypsum sheathing, 1/2" gypsum finished, interior,									
9100	including foil faced insulation, metal studs, 20 ga.									
9200	16" OC, 3-5/8" wide	2 Carp	290	.055	S.F.	2.68	3.11		5.79	7.1
9400	6" wide		270	.059		2.45	3.34		5.79	7.1
9600	Partitions, for work over 8' high, add		1530	.010			.59		.59	